




esc.: 1:125



esc.: 1:125




esc.: 1:125



| | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------------|-------------|-----------|------------|
| 05 | N8 | TÊ | Ø25 | PPR AZUL | 22312529 |
| 05 | N7 | TÊ | Ø25 | PPR VERDE | 37426148 |
| 02 | N6 | JOELHO 90º | Ø25 | PPR AZUL | 22310828 |
| 02 | N5 | JOELHO 90º | Ø25 | PPR VERDE | 37426032 |
| 48 | N4 | LUVA | Ø25 | PPR AZUL | 22315021 |
| 48 | N3 | LUVA | Ø25 | PPR VERDE | 37425877 |
| 54 | N2 | TUBO | Ø25 X 3.000 | PPR AZUL | 17005030 |
| 54 | N1 | TUBO PN20 | Ø25 X 3000 | PPR VERDE | 17010042 |
| QTD | POS | DENOMINAÇÃO | DIMENSÃO | MATERIAL | REFERÊNCIA |
| MATERIAL NECESSARIO PARA UM MÓDULO | | | | | |
| | | | | | |

- 1 - COTAS EM CENTÍMETROS.
- 2 - REALIZAR FUROS NA PARTE INFERIOR DOS TUBOS COM BROCA DE Ø12MM
- 3- OS LÓCULOS QUE NÃO ESTIVEREM EM USO DEVERÃO PERMANECER COM OS FUROS DE Ø12MM VEDADOS COM FITA ADERENTE PARA GARANTIR A EFICIENCIA DO EQUIPAMENTO.
- 4 - VEDAR COM MASTIQUE OS FUROS DE 30MM DOS LÓCULOS COM OS TUBOS PPR DE 25MM

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|---|
| título MÓDULO JAZIGOS - 120 unidades | | folha 04/05 |  |
| fase PROJETO BÁSICO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | | revisão 00 | |
| local Rua dos Andradas, 160, Jardim St. Lídia, Mauá, SP | | data 28-02-23 | |
| arquivo INSTALAÇÕES - CEMITÉRIO SANTA LIDIA.dwg | escala indicada | desenho Arqta. Luana Arruda | |

