PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: Recapeamento asfáltico e recuperação de guias, sarjetas e sarjetões na Rua Nicarágua e Avenida Brasil– Parque das Américas.

BDI = 15,00%

ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
A			**RECAPEAMENTO ASFALTICO**					
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	CPOS	020802	Placa de identificação para obra	M2	18,00	330,06	379,57	6.832,24
			SUB-TOTAL					**6.832,24**
2			**GUIAS E SARJETAS**					
2.1	CPOS	540604	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	M	396,00	37,07	42,63	16.881,68
2.2	CPOS	540616	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	M3	13,37	437,87	503,55	6.732,47
2.3	CPOS	540122	Base de bica corrida	M3	8,42	112,11	128,93	1.085,56
2.4	CPOS	044001	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	M	396,00	6,07	6,98	2.764,28
2.5	CPOS	030126	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	M3	13,37	175,6	201,94	2.699,94
2.6	CPOS	050812	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	35,20	27,95	32,14	1.131,42
			SUB-TOTAL					**31.295,34**
3			**PAVIMENTAÇÃO**					
3.1	CPOS	030708	Fresagem de pavimeto asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	M2	1.320,00	6,58	7,57	9.988,44
3.2	CPOS	540323	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.600,44	3,32	3,82	21.382,48
3.3	CPOS	540320	Concreto asfáltico usinado a quente - Blinder	M3	39,60	730,90	840,54	33.285,19
3.4	CPOS	540321	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	M3	128,41	750,29	862,83	110.796,45
3.5	SIURB-INFRA	57807	Transporte de concreto asfáltico além do primeiro km	M3XKM	2.520,15	1,75	2,01	5.071,80
3.6	CPOS	050812	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	M3	85,80	27,95	32,14	2.757,83
3.7	SIURB-INFRA	62100	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	6,00	116,20	133,63	801,78
			SUB-TOTAL					**184.083,96**
4			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					
4.1	CPOS	970401	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	66,00	19,17	22,05	1.455,00
			SUB-TOTAL					**1.455,00**
				SOMA TOTAL =				**223.666,55**

Declaro, sob as penas da Lei, que os custos e quantidades discriminados nesta Planilha Orçamentaria são pertinentes ao empreendimento, objeto do contrato nele referido, e atestamos que guardam inteira compatibilidade com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos da CPOS 169 - Data base: 03/2017, sem desoneração.

Os itens não constantes na tabela de preços referência CPOS foram orçados e compostos pela planilha de referência SIURB da Prefeitura de São Paulo com data-base de 01/2017, sem desoneração.