



PROJETO	NOME DA VIA	BAIRRO	Estacas (20m)	Extensão (m)	Largura da via (m)	Área Pavimentação (m²)	Sarjetas (m²)	guias à reafirmar 40% da total existente (metro linear)	sarjetas à reafirmar 60% da total (metro linear)	Sinalização horizontal (m²)
DE-PAV-020-01	Rua Avai	Jardim Primavera	0+374,84 a 0+324,84	500,00	6,2 x 7,0	4455,38	110,00	475,50	475,50	380,00

LEGENDA:

- EIXO DA VIA A SER RECUPERADA
- ÁREA DE REFORMA DO PAVIMENTO
- GUIAS EXISTENTES
- SARJETAS EXISTENTES
- SARJETÃO A RECUPERAR/CONSTRUIR

DETALHE EXECUTIVO

DETALHE 1 - FAIXA DE PEDESTRES

DETALHE 2 - LEGENDA "PARE"

DETALHE 3a - LINHA DIVISÓRIA DE FLUXOS DE TRÁFEGO

DETALHE 3b - LINHA DE CONTINUIDADE/LINHA TRACELADA

NOTAS:

- DIMENSÕES E COTAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- O PROJETO PREVÊ A RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA VIA NO TRECHO INDICADO.
- AS GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES FALTANTES E/OU DANIFICADAS DEVERÃO SER INSTALADAS.
- AS CALÇADAS QUE SOFREREM DANOS EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS DEVERÃO SER REFORMADAS E/OU ADEQUADAS.
- DEVERÃO SER REFORMADOS OS LEITOS ONDE HOUVER PANEIS E/OU ABERTURAS NO PAVIMENTO EXISTENTE.
- A EMPRESA CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA OBRA DEVERÁ VERIFICAR PREVIAMENTE AS INTERFERÊNCIAS, CONSTANDO OU NÃO NOS DESENHOS DOS PROJETOS.
- SERÁ MANTIDA A CONFIGURAÇÃO DA DRENAGEM EXISTENTE, INTERFERÊNCIAS, CONSTANDO OU NÃO NOS DESENHOS DOS PROJETOS.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA.

REVISÃO Nº	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	DATA	FIRMA	Nº DO DESENHO
A	JULHO/2022	EMISSÃO INICIAL							

DESENHO Nº	ESCALA
DE-PAV-020-01	1:250

PROJETO	PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
DESENHO	
VERIFICAÇÃO	
APPROVAÇÃO	
ASSINATURA	
ART-Nº	

gpo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO	PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	OPERAÇÃO	
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO - RUA AVAI		TRABALHO	
ASSINATURA:	APROVADO POR:	DES. Nº	030
		DATA	07/2022
		REVISÃO	A