



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
CONCORRENCIA Nº 11 /14

Objeto: Prestação dos serviços de Elaboração do Projeto de Urbanização do Assentamento Precário denominado Jardim Oratório

BASE: OUT/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	PRÉ-EXECUTIVO				
1.1	Sondagem				
a-	sondagem a trado (350 pontosx3m de profundidade)	m	1.050	47,26	49.623,00
b-	sondagem a percussão (200 pontosx15m de profundidade)				
	Mobilização e instalação de 1 equipamento para execução de sondagem a percussão	Unidade	10	380,40	3.804,00
	Deslocamento de equipamento entre furos em terreno acidentado, considerando a distância acima de 50m, para sondagem a percussão	Unidade	200	93,84	18.768,00
	Execução de plataforma em terreno alagadiço ou acidentado, para sondagem a percussão	Unidade	200	129,79	25.958,00
	Perfuração e execução de ensaio penetrométrico ou de lavagem por tempo	m	3.000	94,51	283.530,00
c-	Realização de ensaios				
c1-	umidade natural	Ensaio	18	20,18	363,24
c2-	limite de liquidez	Ensaio	18	62,59	1.126,62
c3-	plasticidade	Ensaio	18	51,13	920,34
c4-	compactação	Ensaio	18	191,22	3.441,96
c5-	granulometria	Ensaio	18	123,74	2.227,32
c6-	cbr moldado	Ensaio	18	182,58	3.286,44
TOTAL - SONDAGEM					393.048,92
TOTAL PRÉ EXECUTIVO					393.048,92
2	PROJETO EXECUTIVO				
2.1	Projetos Urbanísticos				
2.1.1	Projeto de Urbanismo				
	Desenvolvimento de prancha técnica em formato A1, incluindo memorial descritivo, /cálculo, especificações, levantamento quantitativo/orçamento	Unidade	1	3.344,16	3.344,16
2.1.2	Projeto de Paisagismo				
	Desenvolvimento de prancha técnica em formato A1, incluindo memorial descritivo, /cálculo, especificações, levantamento quantitativo/orçamento	Unidade	16	3.344,16	53.506,56
TOTAL - PROJETOS URBANÍSTICOS					56.850,72
2.2	Projetos de Infraestrutura				
2.2.1	Pavimentação e Geométrico de obras viárias				
	Desenvolvimento de prancha técnica em formato A1, incluindo memorial descritivo, /cálculo, especificações, levantamento quantitativo/orçamento	Unidade	50	3.344,16	167.208,00
2.2.2	Drenagem de águas pluviais				
	Desenvolvimento de prancha técnica em formato A1, incluindo memorial descritivo, /cálculo, especificações, levantamento quantitativo/orçamento	Unidade	116	3.344,16	387.922,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
CONCORRENCIA Nº 11 /14

Objeto: Prestação dos serviços de Elaboração do Projeto de Urbanização do Assentamento Precário denominado Jardim Oratório

BASE: OUT/2014

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.2.3	Proteção, contenção e estabilização do solo				
	Desenvolvimento de prancha técnica em formato A1, incluindo memorial descritivo, /cálculo, especificações, levantamento quantitativo/orçamento	Unidade	56	3.344,16	187.272,96
TOTAL - PROJETOS DE INFRAESTRUTURA					742.403,52
2.3	Projetos de Edificações				
2.3.1	Equipamentos públicos				
	Desenvolvimento de prancha técnica em formato A1, incluindo memorial descritivo, /cálculo, especificações, levantamento quantitativo/orçamento	Unidade	63	3.344,16	210.682,08
TOTAL - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES					210.682,08
TOTAL PROJETO EXECUTIVO					1.009.936,32
3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	Cópia Xerox em tamanho ofício, uma face, preto e branco (4 cópias)	Unidade	4.182,00	0,25	1.045,50
	Serviço de plotagem em papel sulfite tamanho A1 colorida 4 cópias	Unidade	2.985,00	8,17	24.387,45
	Locação de veículo de passageiro tipo popular com motorista incluindo manutenção e combustível (mínimo 200H/mês)	H	1.800,00	31,28	56.304,00
TOTAL - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					81.736,95
TOTAL ESTIMADO R\$.....					1.484.722,19