


[illegible]

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

CONCRETO: fck \geq 30 MPa
AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA II
FATOR ÁGUA/CIMENTO EM MASSA: a/c \leq 0,50 l/Kg
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO : fck \geq 10 MPa
AÇO CA-50

1. MEDIDAS EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS, DIÂMETRO DOS FERROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2. ADAPTAR O PROJETO ÀS CONDIÇÕES DO LOCAL, POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO.
3. CONFERIR MEDIDAS.
4. ANTES DA EXECUÇÃO, A EXECUTORA DEVERÁ INDAGAR SOBRE A LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS ENTERRADAS.
5. DEVE-SE ESPECIFICAR DA OBRA, RECOMENDADOS E ENFATIZADOS A NECESSIDADE DE UM COMPLEMENTO DE CIMENTO E SISTEMÁTICO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, PARA SE AQUILATAR A ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE, A FIM DE SE PROVIDENCIAR EVENTUAIS REVISÕES OU ADAPTAÇÕES DE PROJETO A SITUAÇÕES PARTICULARES DEPARADAS POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO, CORRIGINDO-SE NESTE TIPO DE OBRA.
6. COBERTURA MÍNIMO DAS BARRAS = 3 cm.

