



ANEXO II - B
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ
Secretaria de Obras

Ref. Execução de obras de infraestrutura

LOCAL: Rua Inajar, Chácara Maria Francisca

ANEXO II B - MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL
10-16-03 INFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Área de Projeto: comp altura quantidade 6 3 1 = 18,00 m m	M2	18,00
97636 SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 área de proj. x espess. 951,09 0,65 = 618,21 m m m	M3	618,21
08-49-00 INFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES comp largura espess. 12 2 0,55 = 13,20 m m m	M3	13,20
100981 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA Igual ao volume do material demolido. 13,20	M3	13,20
01-01-10 EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM Volume x dist. Bf 13,2 12,0 = 158,40 m3 km	M3XKM	158,40
05-26-00 INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE Área de Projeto: 1859,78 m2 1859,78	M2	1859,78
05-28-00 INFRA	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) Área x espess. 1859,78 0,1 = 111,59 m2 m	M3	111,59
05-77-01 INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE Igual ao volume de revestimento. 111,59	M3	111,59
05-77-07 INFRA	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM Volume x dist. Bf 111,59 10,0 = 1115,87 m3 km	M3XKM	1115,87
06-21-00 INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA Quantidade de Projeto: 7,00	UNID	7,00
96396 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA Feito na mesma área a ser demolida. 13,20	M3	13,20
05-19-01 INFRA	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA comp largura espess. 12 2 0,55 = 13,20 m m m	M3	13,20