

**ANEXO I- C- MEMORIAL DE CÁLCULO**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DO REGALADO E RUA PRIMAVERA

ESTRADA DO REGALADO

PLACA DE OBRA				18,00	M2
	LARGURA	6,00			
	ALTURA	3,00			
	SUBTOTAL	18,00			

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	569,69	M3
---	--------	----

AREA	5.696,86
ESPESSURA	0,10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	569,69	M3
--	--------	----

ÁREA	5.696,86	0,10	569,69
------	----------	------	--------

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.557,49	M3XKM
--	----------	-------

Carga	569,69	m3
	569,69	
	8,00	km

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	5.696,86	M2
--	----------	----

5.696,86
----------

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5)	5.696,86	M2
---	----------	----

5.696,86
----------

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	569,69	M2
--	--------	----

5.696,86	10%
----------	-----



**ANEXO I- C- MEMORIAL DE CÁLCULO**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ  
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DO REGALADO E RUA PRIMAVERA  
RUA PRIMAVERA

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 142,42 M3

AREA 1.424,22  
ESPESSURA 0,10

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M<sup>3</sup> - 142,42 M3

AREA  
Lastro brita 1.424,22 0,10 142,42

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 1.139,38 M3XKM

Carga 142,42 m3  
142,42  
8,00 km

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. 1.424,22 M2

1.424,22

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE RUAS DE TERRA (IE-5) 1.424,22 M2

1.424,22

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 142,42 M2

1.424,22 10%