ANEXO II – Planilha de quantidade e Preços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: Obras de pavimentação, drenagem e serviços complementares nas ruas: Dona Marcelina Sanches Morgam, das Hortências, Geraldo Ventura Gomes, Olívia Fornari e Avenida João Aragão.

BDI		28,51%

ITEM		REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00	324,9	417,53	5.010,35
			SUB-TOTAL					**5.010,35**
2			**GUIAS E SARJETAS**					
2.1	SIURB – INFRA	05-19-01	CONSTRUÇÃO E SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO – FCK=25,0MPA	M3	10,97	365,80	470,09	5.156,93
2.2	SINAPI	94104	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	7,31	173,18	222,55362	1.626,87
2.3	SIURB – INFRA	08-49-00	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	10,97	115,79	148,80	1.632,38
2.4	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	10,97	3,85	4,95	54,28
2.5	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	14,26	6,04	7,762004	110,69
2.6	SIURB – INFRA	08-86-00	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3xKM	105,99	1,00	1,29	136,37
			SUB-TOTAL					**8.717,52**
3			**PAVIMENTAÇÃO**					
3.1	SIURB – INFRA	09-02-00	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	804,26	7,54	9,70	7.797,76
3.2	SIURB – INFRA	05-11-00	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	465,41	12,07	15,51	7.216,54
3.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	139,63	81,62	104,89	14.645,77
3.4	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M2	6.366,95	1,49	1,914799	12.191,43
3.5	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	930,82	4,25	5,461675	5.083,84
3.6	SIURB – INFRA	05-28-00	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	222,83	694,65	892,70	198.920,42
3.7	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	222,83	5,84	7,50	1.672,34
3.8	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	956,00	1,12	1,44	1.375,98

ANEXO II – Planilha de quantidade e Preços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: Obras de pavimentação, drenagem e serviços complementares nas ruas: Dona Marcelina Sanches Morgam, das Hortências, Geraldo Ventura Gomes, Olívia Fornari e Avenida João Aragão.

BDI		28,51%

ITEM		REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.9	SIURB – INFRA	05-36-00	ARRANCAMENTO, LIMPEZA E EMPILHAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	930,82	9,27	11,91	11.089,58
3.10	SIURB – INFRA	05-40-00	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS	M2xKM	4.880,46	0,37	0,48	2.323,10
3.11	SIURB – INFRA	06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	20,00	112,67	144,79	2.895,76
			SUB-TOTAL					**265.212,52**
4			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**					
4.1	SICRO2	5214001	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	M2	91,56	9,42	12,11	1.108,39
4.2	SICRO2	5214002	Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	M2	12,80	22,68	29,15	373,07
			SUB-TOTAL					**1.481,46**
5			**ACESSIBILIDADE**					
5.1	SIURB – INFRA	08-49-00	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,79	115,79	148,80	563,97
5.2	SIURB – INFRA	05-75-00	REBAIXAMENTO DE GUIAS	M	30,80	11,06	14,21	437,65
5.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,66	522,67	671,68	1.786,68
5.4	SINAPI	76448/002	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M3	1,33	46,30	59,50	79,14
5.5	SIURB – EDIF	13-02-47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	4,20	115,66	148,63	624,27
			SUB-TOTAL					**3.491,71**
				TOTAL GERAL		**283.913,56**		

Declaro, sob as penas da Lei, que os custos e quantidades discriminados nesta Planilha Orçamentaria são pertinentes ao empreendimento, objeto do contrato nele referido, e atestamos que guardam inteira compatibilidade com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI - Data base: 05/2018; SICRO2 – Data base: 01/2018 e SIURB - Data base: 01/2018 publicada no dia 10 de abril de 2018. Todos com desoneração.

_____

SECRETARIA DE OBRAS