



- NOTAS:**
- 1- MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
 - 2- DECLIVIDADE EM METRO POR METRO.
 - 3- OS TUBOS DE CONCRETO PERTENCEM À CLASSE PA-2, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 4- PARA PLANTA DE BACIA VER DES. DR4-001.
 - 5- PARA MEMORIAL DE CÁLCULO DE DRENAGEM VER DOC. DR8-001.
 - 6- PARA MEMORIAL DE CÁLCULO DE PAVIMENTO VER DOC. PV8-001.
 - 7- PARA DETALHES DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM VER DES. DR3-501.
 - 8- PARA DETALHES DE PAVIMENTO VER DES. DR3-001.

- LEGENDA:**
- GALERIA TUBULAR
 - MURO DE ALA
 - BOCA DE LOBO
 - REDE DE GALERIA EXISTENTE
 - POÇO DE VISITA EXISTENTE
 - BOCA DE LOBO EXISTENTE
 - ESCOAMENTO SUPERFICIAL
 - PONTO ALTO
 - PONTO BAIXO
 - CURSO D'ÁGUA
 - GUIA E SARJETA EXISTENTE

- ABREVIÇÕES:**
- Ø - DIÂMETRO DO TUBO
 - C - COMPRIMENTO DO TUBO
 - i - DECLIVIDADE DO TUBO
 - N - COORDENADA NORTE
 - E - COORDENADA LESTE

QUANTIDADES-DRENAGEM:

BOCAS DE LOBO

- BL SIMPLES - 00un.
- BL DUPLA - 04un.
- BL TRIPLA - 04un.

BOCAS DE LOBO A REFORMAR

- BL DUPLA - 02un.

GALERIA TUBULAR PA-2

- Ø0,50 - 30,00m.
- Ø0,60 - 127,00m.
- Ø0,80 - 52,00m.
- Ø1,00 - 10,00m.
- POÇO DE VISITA - 07un.
- MURO DE ALA PARA TUBO DE Ø1,00 - 01un.
- SARJETÃO - 22,60m.

QUANTIDADES-PAVIMENTO:

PAVIMENTO

- REVESTIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (1809,47m²)
- GUIA E SARJETA À REFAZER (302,74m)

PASSEIO

- MANTER (1175,86m²)
- NOVO (574,54m²)
- REFAZER (0,00m²)

REVISÃO Nº	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	EXECUÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	DATA	FIRMA	Nº DO DESENHO
G	02/05/2019	ALTERAÇÃO GUIAS E SARJETAS A REFAZER	CAUÊ						
F	28/09/18	INDICAÇÃO DE GUIA E SARJETA EXISTENTE	WAGNER						
E	18/09/18	REVISÃO GERAL	ANDERSON						
D	09/08/18	REVISÃO GERAL	ANDRÉ						
C	03/06/18	REVISÃO GERAL	ANDERSON						
B	10/04/18	REVISÃO GERAL	WAGNER						
A	08/03/18	DETALHES	MANOEL						


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
 SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO		ESCALA
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM E PAVIMENTO		1:500
RUA ÂNGELO DANIEL		REVISÃO
TRAÇADO EM PLANTA		F
PROJETO	ART	DES.Nº
ROSANA CANDIDA DE OLIVEIRA	28027230171652555	DR3-002
RESPONSÁVEL TÉCNICO REVISÃO	CREA/CAU	DATA
MANOEL BATISTA NETO	CREA:400177822	JULHO/17
ASSINATURA	APROVADO POR:	

863-MA019-033-DR3-002_G-BIND