


ELEVAÇÃO 1  
ESC.: 1:50



ELEVAÇÃO 2  
ESC.: 1:50

FONTE / DADOS DE BASE

CASA DA MULHER

CDHU	ENG. FERNANDO AREVALILLO LIATA	SUPERINTENDENTE DE PROJETOS
	ARQ*. ANA MARIA ANTUNES COELHO	GERENTE
	ARQ. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE	LÍDER
	ARQ. ALBERTO BUNDUKI	GESTOR

APOIO CDHU

ARQ\*. ANNIE BEATRIZ C. SILVEIRA

AUTOR

LEGENDA / NOTAS

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO
P1 PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4 – 60x60cm – cor: gelo
P2 CIMENTADO DESEMPENADO
P3 GRANILITE
P4 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
P5 LAJE ARMADA EM CONCRETO COM REGULARIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO (ver projeto conforme MD)
I1 ARGAMASSA POLIMÉRICA
I2 ARGAMASSA COM ADITIVO HIDROFUGANTE
I3 ARGAMASSA À BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA, MODIFICADA COM ELASTÔMEROS
I4 ARGAMASSA COM MANTA ASFÁLTICA MODIFICADA COM POLÍMEROS – E=4mm
REVESTIMENTO/PAREDES
R1 EMBOÇO EM ARGAMASSA SOBRE BLOCO CERÂMICO E=15mm
R2 CHAPISCO E EMBOÇO E=15mm
R3 CHAPISCO E EMBOÇO E=20x20cm – cor: clara (branco, bege, gelo, areia)
R4 ALVENARIA APARENTE
R5 GESSO E=5mm
ACABAMENTO/PAREDES
A1 MASSA CORRIDA
A2 AZULEJO sobre argamassa de assentamento – min 20x40cm – cor: branco – h= 1,40
A3 AZULEJO sobre argamassa de assentamento – min 20x20cm – FAIXA h=30cm – cor: clara (branco, bege, gelo, areia)
A4 PINTURA LÁTEX PVA – CLASSE “STANDARD” – cor: branco ou conforme cromático, 2 demãos, sobre fundo selador
A5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA – CLASSE “PREMIUM” – cor: concreto, 2 demãos, sobre fundo selador
A6 PINTURA ESMALTE FOSCO – cor: preto, 2 demãos, sobre fundo selador
A7 PINTURA VERNIZ ACRÍLICO OU SILICONE LÍQUIDO
A8 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA – CLASSE “PREMIUM” – cor: branco, 2 demãos, sobre fundo selador
FORRO / TETO
F1 FORRO EM GESSO COM PINTURA LÁTEX PVA
F2 FORRO EM GESSO COM PINTURA LÁTEX INTERNA ANTIMOFO
F3 PINTURA LÁTEX PVA SOBRE LAJE DE CONCRETO C/ REVEST. ARGAM. e=8mm
F4 PINTURA ANTIMOFO
RODAPE
D1 RODAPÊ CERÂMICO H=7cm
D2 RODAPÊ EM GRANILITE H=10cm

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	Nº	DATA	RUBRICA

**CDHU** Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

Rua Boa Vista,170 . São Paulo . Tel.2505.2000 . CNPJ 47.865.597/0001-09

CONTRATO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROJETO  
CASA SP AFRO BRASIL

ENDEREÇO / MUNICÍPIO  
AV. JOSÉ RICARDO NALLE, JARDIM GUAPITUBA, MAUÁ - SP

DISCIPLINA  
ARQUITETURA

ÁREA  
ARQ

FOLHA  
05/14

ASSUNTO  
ELEVAÇÕES 1 E 2

ESCALA GRÁFICA  
1:50

ESCALA NOMINAL  
1:50

DATA  
JAN/2022

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO