PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Obras de infraestrutura para pavimentação e obras complementares nas ruas: R. Limeira, R. Luiz Ântico, R. Rosa Gabioneta e adjacências.

BDI **28,51%**

ITEM	BASE	REF.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	18,00	419,89	7.558,02
			SUB-TOTAL				**7.558,02**
2			**GUIAS E SARJETAS**				
2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) . AF_06/2016	M	442,10	48,74	21.547,95
2.2	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_06/2016	M	442,10	53,02	23.440,14
2.3	SINAPI	73711	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	37,58	96,92	3.642,25
2.4	SINAPI	85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	442,10	9,70	4.288,37
2.5	SINAPI	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	38,79	310,47	12.043,13
2.6	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	38,79	1,20	46,55
2.7	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	38,79	6,19	240,11
2.8	SINAPI	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	250,77	1,14	285,88
			SUB-TOTAL				**65.534,38**
3			**PAVIMENTAÇÃO**				
3.1	SIURB	09-04-00	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	2.210,48	10,08	22.281,64
3.2	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	16.695,40	1,59	26.545,69
3.3	SINAPI	72964	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	734,59	218,08	160.199,39
3.4	SINAPI	72965	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	801,38	262,62	210.458,42
3.5	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	667,81	5,99	4.000,18
3.6	SINAPI	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	11.390,12	0,77	8.770,39
			SUB-TOTAL				**432.255,71**
5			**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**				
5.1	SICRO2	4 S 06 100 31	PINTURA FAIXA-TINTA B.ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS.	M2	130,53	21,69	2.831,20
5.2	SICRO2	4 S 06 100 32	PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B.ACRÍL. EMULS. ÁGUA-2A.	M2	91,24	32,02	2.921,50
			SUB-TOTAL				**5.752,70**
				TOTAL GERAL		**511.100,81**	

Declaro, sob as penas da Lei, que os custos e quantidades discriminados nesta Planilha Orçamentaria são pertinentes ao empreendimento, objeto do contrato nele referido, e atestamos que guardam inteira compatibilidade com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI - Data base: 11/2016 e SIURB - Data base: 07/2016 e SICRO2 – Data base: 09/2016, todas Com desoneração.

Sérgio de Souza Lopes
Secretaria de Obras
Prefeitura do Município de Mauá