



CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

ANEXO XVII

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS – ETAPA 2:

1. Avenida Marginal do Tamanduateí/Corumbé/Staquim, s/nº - Setor MAU/016/001/ESC/R3; Bairro Vila Magini. **Obra de Contenção 02**

- Execução de contenção em cortina atirantada, solo grampeado e retaludamento; drenagem das águas pluviais

2. Avenida Marginal do Tamanduateí/Corumbé/ Staquim, s/nº - Setor MAU/016/001/ESC/R3; Bairro Vila Magini. **Obra de Contenção 08**

- Execução de contenção em cortina atirantada e retaludamento; drenagem das águas pluviais

3. Avenida Marginal do Tamanduateí/Corumbé/ Staquim, s/nº - Setor MAU/016/002/ESC/R3; Bairro Jardim Rosina. **Obra de Contenção 10**

- Execução de contenção em cortina atirantada e solo grampeado; drenagem das águas pluviais

A) OBJETIVO

Estabelecer as normas e critérios pelos quais deverão ser medidos, para fins de pagamento, os serviços do escopo deste contrato, identificados na Planilha de Quantidades e Preços.

B) MEDIÇÕES – PROCEDIMENTOS GERAIS

Os serviços serão medidos após aceitação pela fiscalização, que examinará os trabalhos executados, verificando sua qualidade e o atendimento às especificações, projetos e demais documentos contratuais.

A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela Contratada, registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo Contratante.

A forma de apresentação das medições (documentos, formatos etc...) será estabelecida pela fiscalização, quando do início dos trabalhos da Contratada.

As medições serão mensais e o período de medição encerrar-se-á no último dia do mês correspondente.

A Contratada deverá seguir rigorosamente as unidades de medição descritas nesta parte.

A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medição e pagamento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

Caso encontre erros ou omissões, caberá à fiscalização indicá-los a fim de que a Contratada corrija as falhas.

O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

C) PAGAMENTOS – CONDIÇÕES GERAIS

Na planilha de Quantidades e Preços figuram a descrição resumida de cada serviço, as quantidades estimadas envolvendo todas as áreas de trabalho e os preços unitários.

Os preços unitários ofertados pela Contratada serão independentes do processo empregado em sua execução, e deverão abranger tudo o que for necessário à completa execução dos serviços, e sempre em concordância com as Normas da ABNT e outros Órgãos Normativos.

Assim, sem se limitar ao abaixo relacionado, fica entendido e acordado que os Preços Unitários, conforme estabelecidos, na planilha incluem o seguinte:

- Mão de obra, incluídas despesas de contratação, dispensa salários, contribuições do empregador e do empregado, transporte, equipamentos de segurança, assistência médica, seguros – sempre que aplicáveis –, e tudo de acordo com o disposto nas leis trabalhistas vigentes;
- Materiais incluindo o seu transporte, movimentação e estocagem dentro e fora do local da obra;
- Equipamentos, ferramentas e material de consumo (plotagens, encadernações, cópias diversas e outros), incluindo sua aquisição ou amortização, transporte, combustíveis, lubrificantes etc;
- BDI, que inclui, além do lucro e despesas indiretas, as despesas da Administração Central, alojamento, tapumes, locação da obra, custos financeiros, detalhamento;
- Dispositivos de sinalização e proteção;
- Serviços e/ ou obras provisórias que possibilitem a execução completa dos serviços, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à sua execução, manutenção e limpeza;
- Preparação ou reprodução de desenhos, especificações e instruções que forem necessários à execução dos serviços;
- Locação topográfica e nivelamento necessário à execução das obras;
- Trabalhos necessários à medição dos serviços, como memória de cálculo e relatório fotográfico;
- Preparo dos locais de trabalho;
- Desobstrução, acertos, arremates, reparos e regularização do terreno antes e/ou depois da execução do serviço;
- Movimentação e transporte na área de obra.
- Transporte, com carga e descarga, inclusive a formação de eventuais estoques e recargas;
- Transporte para bota-fora até local permitido pela fiscalização, com a regularização dos aterros no local;
- Ensaios tecnológicos de acordo com as normas ABNT e outros Órgãos Normativos;
- Transporte de pessoal e equipamento de outras localidades até o canteiro, bem como montagem do equipamento no canteiro e frentes de trabalho;
- Transporte do pessoal no local da obra;
- Direitos, royalties, taxas, lucros e seguros e tudo o mais necessário para perfeita execução dos serviços contratados;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

- Alimentação e alojamento para o pessoal da obra.

Fica entendido que qualquer custo não identificado, imprescindível para o serviço concluído de acordo com a boa técnica de execução já consagrada, foi computado pela CONTRATADA, mesmo que não mencionado acima.

Desta forma, este documento apresenta os critérios para pagamento dos serviços da obra, caracterizando os insumos – materiais, equipamentos e mão de obra – a serem remunerados, bem como, as disposições que regulamentam as medições dos serviços.

Para aqueles serviços da planilha orçamentária cuja fonte referencial adotada corresponda à tabela oficial de domínio público deverão ser considerados os critérios publicados pelos respectivos órgãos responsáveis, conforme abaixo relacionado:

- SINAPI-SP, órgão responsável: CAIXA Econômica Federal, acessível no endereço on-line: <https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx>
- SICRO-SP, órgão responsável: DNIT, acessível no endereço on-line: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos>
- SIURB-EDIF e SIURB-INFRA, órgão responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (SIURB) do município de São Paulo, acessível no endereço on-line: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/

Os demais insumos, não pertencentes à nenhuma das fontes a cima, seguem descritos a baixo:

02.01.180 – CDHU **Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB** (UNMES)

O serviço referente ao banheiro químico portátil deve ser medido mensalmente de acordo com a quantidade de banheiros locados.

O custo unitário remunera exclusivamente a quantidade de banheiro químico portátil por mês que este permanecer locado na obra.

COTAÇÃO 1 **DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL NÃO INERTE - MATERIAL CONTAMINADO – IIA** (T)

COTAÇÃO 2 **DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL INERTE – IIB** (T)

O serviço remunera a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos em aterros sanitários, comprovadamente licenciados pelo órgão ambiental responsável, por empresa devidamente cadastrada e licenciada pelo órgão ambiental competente. O serviço não remunera o transporte. Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas.

O custo unitário será pago por T (tonelada) de resíduo classificado com inerte ou não-inerte.

COTAÇÃO 3 **ENSAIO DE ARRANCAMENTO** (UN)

O serviço remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra necessários para a execução dos ensaios de arrancamento previstos e realizados.

O custo unitário será pago por UN (unidade) de ensaios realizados.

COMPOSIÇÃO 1 **COMPOSIÇÃO ALTERADA - TELA COM AÇO Q138 (4,2 MM)** (KG)

COMPOSIÇÃO 2 **COMPOSIÇÃO ALTERADA - TELA COM AÇO Q238 (6,0 MM)** (KG)

COMPOSIÇÃO 3 **COMPOSIÇÃO ALTERADA - TELA COM AÇO Q92 (4,2 MM)** (KG)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço, inclusive transporte e colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

Utilizar o peso de tela indicado no projeto do radier, piso ou laje sobre solo.

O custo unitário será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura em kg (quilograma).

COMPOSIÇÃO 4 **COMPOSIÇÃO ALTERADA - Reaterro manual com adição de 6% de cimento** (M3)

O item remunera o fornecimento de cimento e mão de obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado e adição de cimento, sem controle de compactação.

Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado em m³ (metros cúbico) considerado na caixa.

Mauá, 29 de setembro de 2022.

Bárbara Linares Pereira de Carvalho

Eng^a Civil Bárbara Linares Pereira de Carvalho
CREA: 1016439105D-GO