PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Obras de infraestrutura para pavimentação e obras complementares nas ruas: R. Limeira, R. Luiz Ântico, R. Rosa Gabioneta e adjacências.

COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS – SIURB									
09-04-00	**FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO**						**M2**		**7,84**
		02099	SERVENTE (SGSP)	H	14,71	0,030000		0,4414	
		94008	CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3	H	125,47	0,020000		2,5094	
		94014	CAMINHÃO IRRIGADEIRA - 6000 L-BASCULANTE C/CABINE.	H	97,97	0,006000		0,5877	
		94238	FRESADORA DE PAVIMENTOS A FRIO LARG . FRES. 1.000 MM	H	374,57	0,010000		3,7457	
		94308	VASSOURA MECÂNICA - REBOCADA MECANICAMENTE	H	56,30	0,010000		0,5629	