PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA EVERALDO BRITO COSTA JUNIOR**

LOCAL: SERTÃOZINHO - MAUÁ - SP

REFERÊNCIA
SEM DESONERAÇÃO
SINAPI (12/2022)
SIURB (07/2022)

ANEXO XII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERENCIA

BDI: **24,23%**

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO (R$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
								549.753,43
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**6.046,82**
1.1	INFRA	10-16-03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	405,62	503,90	6.046,82
2			**PAVIMENTAÇÃO**					**429.065,51**
2.1	INFRA	05-11-00	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	2.568,00	24,74	30,73	78.926,20
2.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	385,20	125,93	156,44	60.261,78
2.3	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	385,20	7,26	9,02	3.474,16
2.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	963,00	2,33	2,89	2.787,46
2.5	INFRA	05-27-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2.568,00	16,18	20,10	51.617,86
2.6	INFRA	05-26-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.568,00	8,03	9,98	25.617,52
2.7	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	128,40	1.264,53	1.570,93	201.706,85
2.8	INFRA	05-77-01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	128,40	21,30	26,46	3.397,59
2.9	INFRA	05-77-07	TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	321,00	3,20	3,98	1.276,09
3			**GUIAS E SARJETAS**					**89.844,99**
3.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	46,31	125,93	156,44	7.244,87
3.2	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	46,31	7,26	9,02	417,67
3.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	115,78	2,33	2,89	335,12
3.4	INFRA	05-19-02	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	43,78	571,09	709,47	31.063,22
3.5	INFRA	05-14-01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA	M	842,00	48,55	60,31	50.784,11
4			**ITENS NÃO INCIDENTES (DRENO LONGITUDINAL RASO)**					**24.796,11**
4.1	SINAPI	102661	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021	M	668,00	29,88	37,12	24.796,11

14/03/2023
Mauá - SP

Augusto Candido Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA 1015190200D-GO