



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

OBRAS EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA CAPITÃO JOÃO - JD GUAPITUBA

ANEXO V- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERENCIA

						BDI	26,16%		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1			CANTEIRO DE OBRAS					R\$	386.969,40
1.1	INFRA	10-016-003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 399,10	R\$ 503,50	R\$	4.028,00
1.2	CDHU - OBRAS-SP	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNXMÉS	4,00	R\$ 1.213,99	R\$ 1.531,57	R\$	6.126,28
1.3	CDHU - OBRAS-SP	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNXMÉS	4,00	R\$ 999,52	R\$ 1.260,99	R\$	5.043,96
1.4	SINAPI	100289	VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.880,00	R\$ 33,25	R\$ 41,95	R\$	120.816,00
1.5	INFRA	11-004-000	CAMINHÃO CARGA SECA CAPACIDADE 8TON COM GUINDASTE	H	768,00	R\$ 237,83	R\$ 300,05	R\$	230.438,40
1.6	INFRA	10-016-001	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	242,00	R\$ 67,20	R\$ 84,78	R\$	20.516,76
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$	371.728,00
2.1	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	960,00	R\$ 55,46	R\$ 69,97	R\$	67.171,20
2.2	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640,00	R\$ 201,66	R\$ 254,41	R\$	162.822,40
2.3	SINAPI	100533	TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO	H	960,00	R\$ 72,55	R\$ 91,53	R\$	87.868,80
2.4	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00	R\$ 88,95	R\$ 112,22	R\$	53.865,60
3			PROJETO EXECUTIVO					R\$	94.964,29
3.1	INFRA	3025000	COORDENADOR GERAL	H	60,00	R\$ 530,28	R\$ 669,00	R\$	40.140,00
3.2	INFRA	3027000	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	120,00	R\$ 322,26	R\$ 406,56	R\$	48.787,20
3.3	INFRA	3036000	DESENHISTA PROJETISTA	H	64,00	R\$ 73,84	R\$ 93,16	R\$	5.962,24
3.4	EDIF	20003053	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, COLORIDA	UN	3,00	R\$ 19,78	R\$ 24,95	R\$	74,85
4			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	344.888,60
4.1	EDIF	1001008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	1.800,00	R\$ 6,47	R\$ 8,16	R\$	14.688,00
4.2	EDIF	1001009	DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAIZES - DIÂMETROS DE 10,01 À 30CM	UN	50,00	R\$ 77,67	R\$ 97,99	R\$	4.899,50
4.3	EDIF	1001003	DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAIZES - DIÂMETRO 30,01 À 50 CM	UN	50,00	R\$ 162,12	R\$ 204,53	R\$	10.226,50
4.4	INFRA	8080000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	2.700,00	R\$ 19,25	R\$ 24,29	R\$	65.583,00
4.5	INFRA	05-004-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	400,00	R\$ 21,70	R\$ 27,38	R\$	10.952,00
4.6	INFRA	5001000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	120,00	R\$ 11,22	R\$ 14,16	R\$	1.699,20
4.7	INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	360,00	R\$ 34,28	R\$ 43,25	R\$	15.570,00
4.8	INFRA	5088000	RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	60,00	R\$ 37,52	R\$ 47,34	R\$	2.840,40
4.9	INFRA	08-086-000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	52.650,00	R\$ 1,70	R\$ 2,14	R\$	112.671,00
4.10	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	2.700,00	R\$ 31,05	R\$ 39,17	R\$	105.759,00
5			OBRAS DE CONTENÇÃO					R\$	4.216.530,88
5.1	INFRA	04-004-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	1.800,00	R\$ 19,59	R\$ 24,71	R\$	44.478,00
5.2	INFRA	04-001-000	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	450,00	R\$ 82,59	R\$ 104,20	R\$	46.890,00
5.3	INFRA	04-010-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3	M3	4.200,00	R\$ 19,19	R\$ 24,21	R\$	101.682,00
5.4	INFRA	4014000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M3	2.250,00	R\$ 16,10	R\$ 20,31	R\$	45.697,50
5.5	INFRA	4062000	REMOÇÃO/TRANSPORTE DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM, COM CAMINHÃO DE 10M3	M3XKM	196.665,30	R\$ 3,08	R\$ 3,89	R\$	765.028,02
5.6	INFRA	4031000	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	6.480,00	R\$ 32,20	R\$ 40,62	R\$	263.217,60
5.7	INFRA	4035000	APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO	M2	360,00	R\$ 6,47	R\$ 8,16	R\$	2.937,60
5.8	INFRA	04-032-000	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M3	6.480,00	R\$ 9,04	R\$ 11,40	R\$	73.872,00
5.9	INFRA	7025000	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 0,50M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM	M3	1.312,00	R\$ 979,88	R\$ 1.236,22	R\$	1.621.920,64
5.10	INFRA	7026000	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM	M3	906,00	R\$ 826,82	R\$ 1.043,12	R\$	945.066,72
5.11	INFRA	6025000	DRENO DE AREIA	M3	600,00	R\$ 229,20	R\$ 289,16	R\$	173.496,00
5.12	INFRA	6069007	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 21KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 19KN/M	M2	1.840,00	R\$ 14,36	R\$ 18,12	R\$	33.340,80
5.13	INFRA	5020000	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	300,00	R\$ 261,32	R\$ 329,68	R\$	98.904,00
6			DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, GRAMA e PASSEIO					R\$	459.123,37

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ****OBRAS EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA CAPITÃO JOÃO - JD GUAPITUBA****ANEXO V- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERENCIA**

						BDI	26,16%		
Item	Fonte	Codigo	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
6.1	INFRA	5042000	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	36,00	R\$ 718,58	R\$ 906,56	R\$ 32.636,16	
6.2	EDIF	18003003	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	990,00	R\$ 32,57	R\$ 41,09	R\$ 40.679,10	
6.3	INFRA	6048000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 50CM	M	60,00	R\$ 66,97	R\$ 84,49	R\$ 5.069,40	
6.4	INFRA	5014003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA	M	120,00	R\$ 79,49	R\$ 100,28	R\$ 12.033,60	
6.5	INFRA	5010000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	684,00	R\$ 31,28	R\$ 39,46	R\$ 26.990,64	
6.6	INFRA	5019002	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	9,00	R\$ 663,94	R\$ 837,63	R\$ 7.538,67	
6.7	INFRA	5020000	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	200,00	R\$ 261,32	R\$ 329,68	R\$ 65.936,00	
6.8	INFRA	05-021-001	BASE DE MACADAME HIDRÁULICO	M3	80,00	R\$ 376,81	R\$ 475,38	R\$ 38.030,40	
6.9	INFRA	05-024-001	BASE DE MACADAME BETUMINOSO	M3	80,00	R\$ 938,51	R\$ 1.184,02	R\$ 94.721,60	
6.10	INFRA	5025002	BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	30,00	R\$ 1.314,30	R\$ 1.658,12	R\$ 49.743,60	
6.11	INFRA	5026000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	800,00	R\$ 6,74	R\$ 8,50	R\$ 6.800,00	
6.12	INFRA	5027000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	400,00	R\$ 13,71	R\$ 17,30	R\$ 6.920,00	
6.13	INFRA	5028000	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	20,00	R\$ 1.572,06	R\$ 1.983,31	R\$ 39.666,20	
6.14	INFRA	5079001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	30,00	R\$ 22,03	R\$ 27,79	R\$ 833,70	
6.15	INFRA	5079007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	600,00	R\$ 3,17	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00	
6.16	INFRA	5078001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	20,00	R\$ 22,03	R\$ 27,79	R\$ 555,80	
6.17	INFRA	5078007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	400,00	R\$ 3,17	R\$ 4,00	R\$ 1.600,00	
6.18	INFRA	5087000	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	50,00	R\$ 427,53	R\$ 539,37	R\$ 26.968,50	

FORNTE: SINAPI 04/2026
FORNTE SIURB 01/2026
FORNTE: CDHU 02/2026
PLANILHA DESONERADA

TOTAL R\$ 5.874.204,54

Data: 18/05/2026

RESPONSÁVEL Engº Marco Aurelio Pirinelli da Silva
5062313361/SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBJETO: OBRAS EMERGENCIAIS DE CONTENÇÃO NA AVENIDA CAPITÃO JOÃO - JD GUAPITUBA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

100,00%
5,00%

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguros e Garantias	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,12%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 2,7% - Desoneração)	CPRB	2,70%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,43%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,16%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + SG + R)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Observações:

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO**Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)**

		Horistas
A1	Previdência Social	20,00
A2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00
A3	Salário-Educação	2,50
A4	Serviços Social da Indústria (Sesi)	1,50
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00
A6	Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20
A8	Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)	3,00
A9	Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577)	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80
B1	Repouso semanal e feriados	22,90
B2	Auxílio-enfermidade	0,79 (*)
B3	Licença-paternidade	0,34 (*)
B4	13° Salário	10,57
B5	Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços	4,57
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	39,17
C1	Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]	4,45
C2	Férias (indenizadas)	14,06
C3	Aviso-prévio (indenizado)	13,12 (*)
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	31,63
D1	Reincidência de A sobre B	14,80
D2	Reincidência de (A - A9) sobre C3.	4,83
D	Total das Taxas das reincidências	19,63
Percentagem total		128,23

(*) Adotado

Apêndice 25 – Encargos Sociais – São Paulo

SÃO PAULO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	22,80%	22,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide	17,97%	Não incide
B2	Feriados	4,69%	Não incide	4,69%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,34%	Não incide	1,34%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,22%	8,48%	11,22%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	48,03%	18,17%	48,03%	18,17%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,81%	3,64%	4,81%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,98%	2,25%	2,98%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,08%	2,75%	2,08%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%	0,41%	0,31%
C	Total	11,06%	8,37%	11,06%	8,37%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	10,40%	3,73%	18,16%	6,87%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%	0,43%	0,33%
D	Total	10,81%	4,04%	18,59%	7,20%
TOTAL(A+B+C+D)		92,70%	53,38%	115,48%	71,54%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

**TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS
MENSALISTAS - H 40**

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

A 1	Previdencia Social	20,00
A 2	FGTS	8,00
A 3	Salário Educaçao	2,50
A 4	SESI	1,50
A 5	SENAI	1,00
A 6	SEBRAE	0,60
A 7	INCRA	0,20
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00
A 9	SECONCI	1,00

Total do Grupo A 37,80 %

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)

B 1	13.º Salário	12,60
B 2	Férias	16,80
B 3	Faltas Abonadas Legalmente	0,84
B 4	Aviso Prévio	1,36
B 5	Auxílio Enfermidade	0,22
B 6	Licença Paternidade	0,24

Total do Grupo B 32,06 %

**C ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA
GLOBAL DE A (%)**

C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,22 %
C 2	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,05 %

Total do Grupo C 5,27 %

D REINCIDENCIAS

D 1	Reincidência de A sobre B	12,12 %
-----	---------------------------	---------

Total do Grupo D 12,12 %

E COMPLEMENTOS

E1	vale refeição	9,01
E2	vale transporte	1,99
E3	seguro de vida coletivo	0,46

Total do Grupo E 11,46 %

TOTAL DOS ENCARGOS 98,72 %

**TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO
MENSALISTA - H44**

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

A 1	Previdência Social	20,00
A 2	FGTS	8,00
A 3	Salário Educação	2,50
A 4	SESI	1,50
A 5	SENAI	1,00
A 6	SEBRAE	0,60
A 7	INCRA	0,20
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00
A 9	SECONCI	1,00

Total do Grupo A 37,80 %

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)

B 1	13.º Salário	10,54
B 2	Férias	14,05
B 3	Faltas Abonadas Legalmente	0,70
B 4	Aviso Prévio	1,14
B 5	Auxílio Enfermidade	0,23
B 6	Licença Paternidade	0,25

Total do Grupo B 26,91 %

**C ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA
GLOBAL DE A (%)**

C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,06	%
C 2	Indenização Adicional - Lei 7.238/84	0,88	%

Total do Grupo C 4,94 %

D REINCIDENCIAS

D 1	Reincidência de A sobre B	10,17	%
-----	---------------------------	-------	---

Total do Grupo D 10,17 %

E COMPLEMENTOS

E1	vale refeição	9,01
E2	vale transporte	1,99
E3	seguro de vida coletivo	0,46

Total do Grupo E 11,46 %

TOTAL DOS ENCARGOS 91,29 %

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO - HORISTAS

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

A 1	Previdencia Social	20,00
A 2	FGTS	8,00
A 3	Salário Educaçao	2,50
A 4	SESI	1,50
A 5	SENAI	1,00
A 6	SEBRAE	0,60
A 7	INCRA	0,20
A 8	Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)	3,00
A 9	SECONCI	1,00

Total do Grupo A 37,80 %

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)

B 1	Descanso semanal remunerado (DSR)	17,50
B 2	Feriados que coincidem com dias úteis	3,86
B 3	Auxílio Enfermidade	0,23
B 4	Licença Paternidade	0,24
B 5	Acidente de Trabalho	2,59
B 6	Faltas abonadas	0,73
B 7	Dias de Chuva e outras dificuldades	1,49
B 8	13.º Salário	10,97

Total do Grupo B 37,61 %

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A (%)

C 1	Depósito por despedida sem justa causa	4,40
C 2	Férias indenizadas	14,62
C 3	Aviso prévio indenizado	13,36
C 4	Indenização Adicional (Lei 7.238 / 84)	1,11

Total do Grupo C 33,49 %

D REINCIDÊNCIAS

D 1	Reincidência de A sobre B	14,22
-----	---------------------------	-------

Total do Grupo D 14,22 %

E COMPLEMENTARES

E1	vale refeição	16,91
E2	vale alimentação	10,93
E3	vale transporte	5,22
E4	EPI's	0,18
E5	seguro de vida coletivo	1,00

Total do Grupo E 34,25 %

TOTAL DOS ENCARGOS 157,37 %