PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MÁUA
SECRETÁRIA DE OBRAS
ANEXO II a – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

I

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1067.928-45	895312	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ	RECAPEAMENTO DAS RUAS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	05-21 (N DES.)	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - ANTENOR NINCÃO, EGNES	MAUÁ-SP	23,38%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - ANTENOR NINCÃO, EGNES RIMAZA GIANONI E EUGENIO NEGRI.									**915.053,56**	
1.			**RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - ANTENOR NINCÃO, EGNES RIMAZA GIANONI E EUGENIO NEGRI.**					**-**	**915.053,56**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.975,86**	
1.1.1.	INFRA	10-16-03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	266,91	BDI 1	329,31	1.975,86	RA
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**909.443,94**	
1.2.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	10.795,64	6,75	BDI 1	8,33	89.927,68	CP
1.2.2.	INFRA	08-80-00	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	539,79	8,12	BDI 1	10,02	5.408,70	CP
1.2.3.	INFRA	08-86-00	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	5.841,36	1,37	BDI 1	1,69	9.871,90	CP
1.2.4.	INFRA	05-78-07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	6.031,67	2,20	BDI 1	2,71	16.345,83	RA
1.2.5.	INFRA	05-26-00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	10.795,64	4,72	BDI 1	5,82	62.830,62	RA
1.2.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	539,79	1.083,11	BDI 1	1.336,34	721.342,97	RA
1.2.7.	INFRA	06-21-00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	22,00	136,91	BDI 1	168,92	3.716,24	CP
1.3.			**GUIAS E SARJETAS**					**-**	**3.633,76**	
1.3.1.	INFRA	08-49-00	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	5,00	141,58	BDI 1	174,68	873,40	CP
1.3.2.	INFRA	08-80-00	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	5,00	8,12	BDI 1	10,02	50,10	CP
1.3.3.	INFRA	08-86-00	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	19,80	1,37	BDI 1	1,69	33,46	CP
1.3.4.	INFRA	05-19-02	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	5,00	433,91	BDI 1	535,36	2.676,80	RA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100 % Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.