



SITUAÇÃO GERAL - SEM ESCALA

LEGENDA

AREA DE INTERVENÇÃO

RUA MÁRIO DOS SANTOS
 Area total de pavimentação = 2.627,98 m²
 Area de execução da fresagem = 2.627,98 m²

- NOTAS:**
- 1 - *As sinalizações verticais e horizontais serão executadas e projetadas pela secretária competente da prefeitura do município de Mauá.
 - 2 - Estaqueamento de 20,00 em 20,00 mts.
 - 3 - Não serão executados serviços nas guias e passeios.
 - 4 - Declaro que a solução apresentada para recuperação asfáltica é satisfatória para a execução dos serviços.



LEGENDA

Área de Fresagem

PLANTA - ESC 1/1000

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ - Secretaria de Obras - DIVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS				
PROJETO	Recapeamento asfáltico - INTERFERÊNCIA		PRANCHA	01/02
DESCRIÇÃO	RUA MÁRIO DOS SANTOS - VILA DIRCE		ESCALA	1:1000
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ART. N°	FASE DO PROJETO	DATA	
RAFAEL DEVIDES BENTO	28027230190589219	Projeto Básico	29/05/2019	
ASS.	APROVADO POR:			