

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO

LOCAL: JARDIM ORATÓRIO

**REFERÊNCIA
SEM DESONERAÇÃO**

SINAPI (02/2026)
SIURB (01/2026)
CDHU (02/2026)
FDE (01/2026)
DER (01/2026)

BDI:	25,00%
BDI Dif:	0,00%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					800.021,74
1.1			EQUIPE					571.683,61
1.1.1	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,50	25.149,06	31.436,33	267.208,81
1.1.2	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	14.555,49	18.194,36	218.332,32
1.1.3	SINAPI	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	5.742,83	7.178,54	86.142,48
1.2			CANTEIRO DE OBRAS					153.265,68
1.2.1	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12,00	1.588,66	1.985,83	23.829,96
1.2.2	CDHU	02.02.140	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12,00	1.532,05	1.915,06	22.980,72
1.2.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12,00	999,52	1.249,40	14.992,80
1.2.4	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	660,00	96,33	120,41	79.470,60
1.2.5	EDIF	17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	24,00	399,72	499,65	11.991,60
1.3			PROJETO EXECUTIVO					75.072,45
1.3.1	EDIF	20-003-061	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	UN	15,00	4.003,86	5.004,83	75.072,45
2			REGULARIZAÇÃO					138.963,00
2.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					4.650,00
2.1.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	5.000,00	0,74	0,93	4.650,00
2.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					134.313,00
2.2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	4.050,00	0,64	0,80	3.240,00
2.2.2	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.500,00	6,89	8,61	12.915,00
2.2.3	EDIF	02-006-010	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO	M3	300,00	29,52	36,90	11.070,00
2.2.4	INFRA	04-015-000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	1.200,00	15,49	19,36	23.232,00
2.2.5	INFRA	04-060-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	15.600,00	1,91	2,39	37.284,00
2.2.6	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	1.200,00	31,05	38,81	46.572,00
3			CAMPO					2.336.875,49
3.1			DRENAGEM					227.320,34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO

LOCAL: JARDIM ORATÓRIO

**REFERÊNCIA
SEM DESONERAÇÃO**

SINAPI (02/2026)
SIURB (01/2026)
CDHU (02/2026)
FDE (01/2026)
DER (01/2026)

BDI:	25,00%
BDI Dif:	0,00%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.1.1	SINAPI	102697	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	1.000,00	106,50	133,13	133.130,00
3.1.2	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	10,00	820,27	1.025,34	10.253,40
3.1.3	EDIF	10-011-073	HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	M	180,00	131,54	164,43	29.597,40
3.1.4	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	100,00	343,01	428,76	42.876,00
3.1.5	INFRA	06-005-000	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	33,00	277,90	347,38	11.463,54
3.2			FECHAMENTOS					203.772,89
3.2.1	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	M	300,00	177,97	222,46	66.738,00
3.2.2	EDIF	17-001-095	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	21,00	1.579,77	1.974,71	41.468,91
3.2.3	EDIF	17-001-093	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA	M2	12,60	1.584,82	1.981,03	24.960,98
3.2.4	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	300,00	188,28	235,35	70.605,00
3.3			CAMPO FUTEBOL					1.393.223,28
3.3.1	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	554,70	169,76	212,20	117.707,34
3.3.2	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	554,70	169,51	211,89	117.535,38
3.3.3	INFRA	06-005-000	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	184,90	277,90	347,38	64.230,56
3.3.4	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5.000,00	45,21	56,51	282.550,00
3.3.5	Próprio	CPU1020	GRAMADO SINTETICO FIBRILADA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5.000,00	129,80	162,24	811.200,00
3.4			ILUMINAÇÃO					119.550,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO

LOCAL: JARDIM ORATÓRIO

**REFERÊNCIA
SEM DESONERAÇÃO**

SINAPI (02/2026)
SIURB (01/2026)
CDHU (02/2026)
FDE (01/2026)
DER (01/2026)

BDI:	25,00%
BDI Dif:	0,00%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.4.1	EDIF	09-020-011	ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	CJ	12,00	4.352,97	5.441,21	65.294,52
3.4.2	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	426,54	533,18	533,18
3.4.3	EDIF	09-008-081	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V	UN	12,00	722,85	903,56	10.842,72
3.4.4	EDIF	09-003-033	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	500,00	16,08	20,10	10.050,00
3.4.5	EDIF	09-003-032	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	600,00	13,91	17,39	10.434,00
3.4.6	EDIF	09-003-031	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	800,00	9,20	11,50	9.200,00
3.4.7	EDIF	09-003-030	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.000,00	7,14	8,93	8.930,00
3.4.8	EDIF	09-003-029	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	600,00	4,05	5,06	3.036,00
3.4.9	EDIF	09-003-028	CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	300,00	3,28	4,10	1.230,00
3.5			ARQUIBANCADA / ESCADA					296.004,66
3.5.1	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	413,40	16,03	20,04	8.284,54
3.5.2	SINAPI	102473	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	90,45	494,76	618,45	55.938,80
3.5.3	EDIF	02-001-080	ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM	M	120,00	73,19	91,49	10.978,80
3.5.4	CDHU	12.12.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo	TX	1,00	43.853,17	54.816,46	54.816,46
3.5.5	SINAPI	101994	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020	M2	275,60	202,47	253,09	69.751,60
3.5.6	SINAPI	103686	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	27,56	664,67	830,84	22.897,95
3.5.7	EDIF	02-004-004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.653,59	10,38	12,98	21.463,60
3.5.8	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	1.653,59	11,66	14,58	24.109,34
3.5.9	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	275,60	4,78	5,98	1.648,09
3.5.10	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	551,20	32,56	40,70	22.433,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO

LOCAL: JARDIM ORATÓRIO

**REFERÊNCIA
SEM DESONERAÇÃO**

SINAPI (02/2026)
SIURB (01/2026)
CDHU (02/2026)
FDE (01/2026)
DER (01/2026)

BDI:	25,00%
BDI Dif:	0,00%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.5.11	EDIF	17-003-059	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	4,00	312,46	390,58	1.562,32
3.5.12	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	M	18,00	94,19	117,74	2.119,32
3.6			BANCOS DE RESERVA					93.539,96
3.6.1	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	13,80	67,63	84,54	1.166,65
3.6.2	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	35,20	113,20	141,50	4.980,80
3.6.3	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.248,00	13,43	16,79	20.953,92
3.6.4	EDIF	02-004-004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.248,00	10,38	12,98	16.199,04
3.6.5	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	20,80	629,49	786,86	16.366,69
3.6.6	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	52,00	58,33	72,91	3.791,32
3.6.7	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	89,60	108,49	135,61	12.150,66
3.6.8	EDIF	03-004-020	LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM)	M2	26,40	163,56	204,45	5.397,48
3.6.9	EDIF	18-012-018	IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO	M	22,00	455,76	569,70	12.533,40
3.7			PINTURA					3.463,94
3.7.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	179,20	15,46	19,33	3.463,94
4			EDIFICAÇÕES					1.498.575,47
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					32.261,09
4.1.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	322,74	79,97	99,96	32.261,09
4.2			ESTRUTURA					208.431,06
4.2.1			FUNDAÇÃO					98.059,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO

LOCAL: JARDIM ORATÓRIO

**REFERÊNCIA
SEM DESONERAÇÃO**

SINAPI (02/2026)
SIURB (01/2026)
CDHU (02/2026)
FDE (01/2026)
DER (01/2026)

BDI:	25,00%
BDI Dif:	0,00%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.2.1.1	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	30,00	67,63	84,54	2.536,20
4.2.1.2	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	150,00	113,20	141,50	21.225,00
4.2.1.3	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.350,00	13,43	16,79	22.666,50
4.2.1.4	EDIF	02-004-004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.350,00	10,38	12,98	17.523,00
4.2.1.5	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	22,50	629,49	786,86	17.704,35
4.2.1.6	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	225,00	58,33	72,91	16.404,75
4.2.2			PILARES					37.737,96
4.2.2.1	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	100,80	166,69	208,36	21.002,69
4.2.2.2	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	453,60	9,44	11,80	5.352,48
4.2.2.3	EDIF	02-004-004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	453,60	10,38	12,98	5.887,73
4.2.2.4	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	7,56	581,49	726,86	5.495,06
4.2.3			VIGAS					72.633,30
4.2.3.1	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	150,00	121,83	152,29	22.843,50
4.2.3.2	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.350,00	9,44	11,80	15.930,00
4.2.3.3	EDIF	02-004-004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.350,00	10,38	12,98	17.523,00
4.2.3.4	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	22,50	580,86	726,08	16.336,80
4.3			COBERTURA					346.213,11
4.3.1	EDIF	06-001-030	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	9.682,20	15,32	19,15	185.414,13
4.3.2	EDIF	06-001-031	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	9.682,20	3,65	4,56	44.150,83

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO

LOCAL: JARDIM ORATÓRIO

**REFERÊNCIA
SEM DESONERAÇÃO**

SINAPI (02/2026)
SIURB (01/2026)
CDHU (02/2026)
FDE (01/2026)
DER (01/2026)

BDI:	25,00%
BDI Dif:	0,00%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.3.3	EDIF	06-002-044	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM	M2	322,74	78,56	98,20	31.693,07
4.3.4	EDIF	03-004-020	LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM)	M2	253,96	163,56	204,45	51.922,12
4.3.5	EDIF	10-011-001	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	70,00	81,18	101,48	7.103,60
4.3.6	Próprio	CPU1010	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	144,00	75,70	94,62	13.625,28
4.3.7	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	12,00	820,27	1.025,34	12.304,08
4.4			ESQUADRIAS					89.959,37
4.4.1	EDIF	17-001-040	PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA	M2	25,20	714,53	893,16	22.507,63
4.4.2	SINAPI	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	20,00	1.694,34	2.117,93	42.358,60
4.4.3	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025	UN	20,00	80,54	100,68	2.013,60
4.4.4	EDIF	08-002-013	CP.13 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	16,36	961,96	1.202,45	19.672,08
4.4.5	EDIF	14-001-011	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	16,36	166,62	208,28	3.407,46
4.5			REVESTIMENTOS					293.936,00
4.5.1	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	800,00	87,70	109,63	87.704,00
4.5.2	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.600,00	5,13	6,41	10.256,00
4.5.3	SINAPI	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.600,00	36,91	46,14	73.824,00
4.5.4	EDIF	11-003-013	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	800,00	25,15	31,44	25.152,00
4.5.5	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	800,00	97,00	121,25	97.000,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO

LOCAL: JARDIM ORATÓRIO

**REFERÊNCIA
SEM DESONERAÇÃO**

SINAPI (02/2026)
SIURB (01/2026)
CDHU (02/2026)
FDE (01/2026)
DER (01/2026)

BDI:	25,00%
BDI Dif:	0,00%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.6			PISOS					64.755,47
4.6.1	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	48,41	169,51	211,89	10.257,59
4.6.2	SINAPI	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	322,74	72,18	90,23	29.120,83
4.6.3	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	322,74	62,90	78,63	25.377,05
4.7			PINTURA					17.639,00
4.7.1	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	500,00	15,46	19,33	9.665,00
4.7.2	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	300,00	21,26	26,58	7.974,00
4.8			INSTALAÇÕES PREDIAIS					188.071,78
4.8.1			ELETRICA					115.297,77
4.8.1.1	Próprio	CPU1013	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	60,00	481,37	601,72	36.103,20
4.8.1.2	EDIF	09-009-051	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	60,00	219,85	274,81	16.488,60
4.8.1.3	EDIF	09-085-082	LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W	UN	120,00	21,30	26,63	3.195,60
4.8.1.4	Próprio	CPU1014	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UNID	18,00	433,79	542,24	9.760,32
4.8.1.5	Próprio	CPU1015	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UNID	40,00	192,91	241,14	9.645,60
4.8.1.6	EDIF	09-005-006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	5,00	651,16	813,95	4.069,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO

LOCAL: JARDIM ORATÓRIO

**REFERÊNCIA
SEM DESONERAÇÃO**

SINAPI (02/2026)
SIURB (01/2026)
CDHU (02/2026)
FDE (01/2026)
DER (01/2026)

BDI:	25,00%
BDI Dif:	0,00%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.8.1.7	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	69,59	86,99	3.479,60
4.8.1.8	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	15,62	19,53	781,20
4.8.1.9	EDIF	09-004-068	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	5,00	267,90	334,88	1.674,40
4.8.1.10	EDIF	09-003-033	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	200,00	16,08	20,10	4.020,00
4.8.1.11	EDIF	09-003-032	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	250,00	13,91	17,39	4.347,50
4.8.1.12	EDIF	09-003-031	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	300,00	9,20	11,50	3.450,00
4.8.1.13	EDIF	09-003-030	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.000,00	7,14	8,93	8.930,00
4.8.1.14	EDIF	09-003-029	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.200,00	4,05	5,06	6.072,00
4.8.1.15	EDIF	09-003-028	CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	800,00	3,28	4,10	3.280,00
4.8.2			HIDRAULICA					72.774,01
4.8.2.1	Próprio	CPU1016	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNID	62,00	194,26	242,83	15.055,46
4.8.2.2	Próprio	CPU1017	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA, POR PAVIMENTO (PRUMADA COLETIVA), COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO COM ATÉ 4 PAVIMENTOS, COM 4 APARTAMENTOS ALIMENTADOS POR PRUMADA E PAVIMENTO. AF_05/2023	UNXPVAV	88,00	166,53	208,16	18.318,08
4.8.2.3	Próprio	CPU1018	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM COBERTURA, INSTALADOS EM CONDUTORES VERTICAIS, POR PAVIMENTO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_05/2023	M2XPVAV	322,74	2,24	2,80	903,67
4.8.2.4	Próprio	CPU1019	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 75MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	UNID	50,00	138,17	172,72	8.636,00
4.8.2.5	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	62,00	59,64	74,55	4.622,10
4.8.2.6	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	25,80	32,25	967,50
4.8.2.7	EDIF	10-002-010	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS	UN	8,00	2.427,12	3.033,90	24.271,20
4.9			LOUÇAS					210.084,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO

LOCAL: JARDIM ORATÓRIO

**REFERÊNCIA
SEM DESONERAÇÃO**

SINAPI (02/2026)
SIURB (01/2026)
CDHU (02/2026)
FDE (01/2026)
DER (01/2026)

BDI: 25,00%
BDI Dif: 0,00%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.9.1	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	162,54	416,17	520,21	84.554,93
4.9.2	CDHU	44.06.010	Lavatório coletivo em aço inoxidável	M	16,00	2.353,15	2.941,44	47.063,04
4.9.3	CDHU	44.03.510	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´	UN	26,00	752,09	940,11	24.442,86
4.9.4	EDIF	10-013-001	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	16,00	379,10	473,88	7.582,08
4.9.5	EDIF	10-014-024	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	16,00	464,42	580,53	9.288,48
4.9.6	EDIF	10-013-025	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	12,00	776,28	970,35	11.644,20
4.9.7	EDIF	14-001-072	ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	12,80	1.033,28	1.291,60	16.532,48
4.9.8	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	18,00	67,07	83,84	1.509,12
4.9.9	EDIF	10-014-091	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	8,00	74,94	93,68	749,44
4.9.10	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00	82,56	103,20	1.857,60
4.9.11	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	29,00	134,06	167,58	4.859,82
4.10			DIVERSOS					47.224,54
4.10.1	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	18,00	165,55	206,94	3.724,92
4.10.2	FDE	08.16.073	BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO	M	19,00	419,10	523,88	9.953,72
4.10.3	EDIF	17-070-091	RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS	UN	1,00	155,73	194,66	194,66
4.10.4	FDE	05.05.085	BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM)	UN	1,00	7.925,40	9.906,75	9.906,75
4.10.5	FDE	08.84.050	TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA DUPLA - CH.22	M2	1,54	2.839,33	3.549,16	5.465,71
4.10.6	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	110,31	137,89	275,78
4.10.7	EDIF	17-005-007	PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO	M2	18,00	786,80	983,50	17.703,00
5			EXTERNO					229.699,61
5.1			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					132.055,66
5.1.1	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	500,00	91,48	114,35	57.175,00
5.1.2	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	50,00	143,51	179,39	8.969,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO

LOCAL: JARDIM ORATÓRIO

**REFERÊNCIA
SEM DESONERAÇÃO**

SINAPI (02/2026)
SIURB (01/2026)
CDHU (02/2026)
FDE (01/2026)
DER (01/2026)

BDI:	25,00%
BDI Dif:	0,00%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.1.3	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	50,00	8,42	10,53	526,50
5.1.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	650,00	2,74	3,43	2.229,50
5.1.5	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	12,00	791,06	988,83	11.865,96
5.1.6	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	600,00	23,20	29,00	17.400,00
5.1.7	EDIF	17-001-083	MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)	M	120,00	225,93	282,41	33.889,20
5.2			ENTRADA ENERGIA					32.074,44
5.2.2.1	EDIF	09-001-062	LD.12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA	UN	1,00	17.667,55	22.084,44	22.084,44
5.2.2.2	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00	148,11	185,14	8.331,30
5.2.2.3	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00	88,46	110,58	1.658,70
5.3			SPDA					45.973,68
5.3.1.1	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	12,00	475,04	593,80	7.125,60
5.3.1.2	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,00	135,13	168,91	2.026,92
5.3.1.3	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	180,00	110,53	138,16	24.868,80
5.3.1.4	EDIF	09-011-005	PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO	UN	12,00	796,82	996,03	11.952,36
5.4			AVCB					19.595,83
5.4.1.1	EDIF	20-005-036	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2	GL	1,00	3.963,51	4.954,39	4.954,39
5.4.1.2	EDIF	10-008-085	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	12,00	206,99	258,74	3.104,88
5.4.1.3	EDIF	10-008-081	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG	UN	12,00	638,58	798,23	9.578,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTETICO - JARDIM ORATÓRIO

LOCAL: JARDIM ORATÓRIO

**REFERÊNCIA
SEM DESONERAÇÃO**

SINAPI (02/2026)
SIURB (01/2026)
CDHU (02/2026)
FDE (01/2026)
DER (01/2026)

BDI:	25,00%
BDI Dif:	0,00%

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/ DESONERAÇÃO (R\$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.4.1.4	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	60,00	26,10	32,63	1.957,80

TOTAL:	R\$	5.004.135,31
---------------	------------	---------------------

LOCAL: **Mauá - SP**
DATA: **12/05/2026**

RESPONSÁVEL: **Douglas Oliveira Prates**
CREA: **5070874773-SP**